

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dostawa:

Część 1. Siatki ogrodzeniowych do zabezpieczenia upraw leśnych, plantacji oraz stawów rybnych przed szkodami powodowanymi przez bobry oraz wykonania kwater do zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o następujących parametrach:

- a) 2 500 mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o wysokości 2,0 m średnica druta 2,5 mm o oczkach 6x6 cm (125 rolek po 20 mb lub 250 rolek po 10 mb),
- b) 1 400 mb siatki ogrodzeniowej ocynkowanej powlekanej PCV w kolorze brązowym lub zielonym o wysokości 1,5 m oczka 6x6 średnica druta 2,5 mm (70 rolek po 20 mb lub 140 rolek po 10 mb),

Część 2. Siatki leśnych i skobli do zabezpieczenia upraw leśnych, plantacji oraz stawów rybnych przed szkodami powodowanymi przez bobry oraz wykonania kwater do zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o następujących parametrach:

- a) 12 000 mb siatki leśnej ocynkowanej o wymiarach 160/20/15 druty skrajne (górnym i dolnym) 2,0 mm, pozostałe 1,6 mm (240 rolek po 50 mb lub 600 rolek po 20 mb),
- b) 2 600 mb siatki leśnej ocynkowanej o wymiarach 250/27/15 typ M (medium), druty skrajne (górnym i dolnym) 2,5 mm ($\pm 0,12$ mm) pozostałe 2,0 mm ($\pm 0,09$ mm) (52 rolki po 50 mb lub 130 rolek po 20 mb),
- c) dostawa 20 000 sztuk skobli montażowych do siatki leśnej wykonanych z drutu ocynkowanego o wymiarach 2,5 mm x 25 mm (200 opakowań po 100 sztuk).

Część 3. 900 słupków metalowych ocynkowanych o wysokości 3,5 m i średnicy 42,4 mm z przelotkami do siatek leśnych służących do wykonania kwater do zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Część 4. 30 zestawów ogrodzenia elektrycznego, przy czym pojedynczy zestaw składać się będzie z następujących elementów:

- Elektryzator z pojemnikiem na akumulator o sile impulsu na wyjściu 5J, energia wyjściowa min. 10000 V – 1 szt.
- Panel słoneczny (solar) 25W – 1 szt.
- Akumulator o pojemności 62 Ah – 1 szt.
- Słupek z polipropylenu o wysokości 130-150 cm – 100 szt.
- Szpula z taśmą o szerokości 20 mm i długości 200 m – 10 szt.
- Kontroler napięcia (miernik) – 1 szt.
- Łącznik do taśmy – 30 szt.
- Izolator bramowy – 10 szt.
- Pojedynczy łącznik do taśmy o szerokości do 15 mm – 1 szt.

- Pręt (boleć) uziemiający duży – 1 szt.
- Odgromnik – 1 szt.
- Uchwyt izolacyjny do bram – 5 szt.
- Izolator – 20 szt.
- Tablica ostrzegawcza – 30 szt.

2. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach umowy z dnia 14 listopada 2017 r. nr 330/2017/Wn-14/OP-WK/D na realizację zadania pn. *„Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”*.
3. Dopuszcza się realizację zadania w częściach.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmioty zamówienia w liczbie określonej przez Zamawiającego do miejsc zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia **w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy.**