



Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

1. **Przedmiot zamówienia:**

Usługa polegająca na wykonaniu oraz montażu platform i słupów w celu poprawy miejsc gniazdowania bociana białego (działania ochrony czynnej).

2. **Zadanie podzielone jest na części:**

- 1) **Zadanie nr 1** – wykonanie oraz montaż słupa wraz z platformą gniazdową w miejscowości Giedajty przy ul. Kwiatowej, gmina Jonkowo;
- 2) **Zadanie nr 2** – wykonanie oraz montaż słupa wraz z platformą gniazdową w miejscowości Babiak 8, gmina Lidzbark Warmiński;
- 3) **Zadanie nr 3** - wykonanie i montaż platformy oraz słupa wolnostojącego w miejscowości Samolubie 11, gmina Kiwity;
- 4) **Zadanie nr 4** – wykonanie i montaż platformy oraz słupa wolnostojącego w miejscowości Hejdyk 3, gmina Ruciane Nida;
- 5) **Zadanie nr 5** – wykonanie i montaż platformy oraz słupa wolnostojącego w miejscowości Rogóz 27, gmina Lidzbark Warmiński;
- 6) **Zadanie nr 6** – wykonanie i montaż platformy oraz słupa wolnostojącego w miejscowości Jedzbark 27, gmina Barczewo.

3. Dla każdego z zadań należy przedstawić wycenę według poniższej specyfikacji:

- 1) Słup nowy, drewniany impregnowany (sosna lub świerk) ciśnieniowo. Wysokość 8-9 m. Średnica słupa u podstawy 21-23 cm, u góry 16-17 cm. Nasączony ekologicznym impregnatem;
- 2) Szczudło betonowe z prefabrykatów betonowych o wymiarach: długość 280 cm, szerokość 45 cm x 20 cm;
- 3) Platforma drewniana wykonana z okorowanych żerdzi sosnowych lub świerkowych o średnicy 130 cm z rantem drewnianym wykończonym wieńcem wiklinowym o średnicy ok. 20 cm przymocowanym drutem wiązałkowym. Platforma posiadająca drewniane mufy i 4 podpory długości 170 cm. Całość zabezpieczona impregnatem do drewna w kolorze w odcieniach brązu lub zieleni;
- 4) Słup montowany do szczudła za pomocą 2 metalowych obejm średnicy 20 mm oraz 4 blach mocujących i śrub;
- 5) Całość stawiana przy pomocy dźwigu typu HDS;
- 6) Na zamontowaną platformę należy nałożyć materiał gniazdowy. Można zastosować materiał ze starego gniazda lub, w przypadku jego braku, użyć gałęzi, słomy, siana czy perzu. Na wierzch należy ułożyć ściśle darń korzeniami do góry. Darń zapobiega wywiewaniu materiału z gniazda do czasu zajęcia go przez ptaki. W przypadku braku darni, np. podczas silnych mrozów, należy zabezpieczyć wyściółkę, przyciskając ją gałęziami przeplecionymi przez platformę. Platformę należy wypełnić wyściółką, bez prześwitów, z ubitą darnią na wierzchu, tak aby przypominała naturalne gniazdo bocianie, w którym po wyprowadzeniu lęgu powstaje klepisko.

4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań lub na wszystkie zadania.

5. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia i zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym oraz bez dodatkowych opłat w szczególności za transport, dojazd, wymienione elementy itp.
6. Termin wykonania zadań – do 15 października 2020 r.

E. Schmidt
Müller

